

H6～16 大磯地区 復旧治山委託業務

発注機関：胆振支庁経済部林務課

委託内容：J Rトンネル上部の急崖地で亀裂が多数存在 (南西沖地震で崩落 施工要望) ※1

ボーリング調査を斜面中段から行うために大規模な足場
を設置、孔壁展開画像解析 (ボアホール※2) を実施

平成6年度～平成16年度 149,276千円

山腹工 (測量・設計・安定計算) 法枠工 (6,347m²)

豊浜トンネル崩落事故 (H8.2.10) より以前から実施

全道初 ※1 ※2 アンカー工 EPS工法 (トンネル保護)

